

Militärspital Einsiedeln

Die Diamantbohr Filiale Sieben erhielt von der Firma Sepp Kälin AG Bauunternehmung, Einsiedeln, einen anspruchsvollen Auftrag im Militärspital Einsiedeln.

In diesem unterirdischen Spital (3 Etagen unter dem Boden) ist eine Treppenhaus Erhöhung geplant. Damit diese ausgeführt werden kann, musste die 100 cm dicke Betondecke geöffnet werden, womit die Diamantbohr AG beauftragt wurde. Die zu öffnende Fläche betrug 470 x 330 cm welche mit der Seilsäge in 9 Teile geschnitten wurde. Jeder Block wog 4 Tonnen. Die grosse Herausforderung bestand in der Sicherung der geschnittenen Blöcke, da der ganze Ausbau nur nach oben hin ausgeführt werden konnte.



Befestigung zum Herausheben des ersten Blockes



Ausheben des ersten Blockes



Ausheben des zweiten Blockes



Gut befestigt wird Block für Block ausgehoben



Lagerung der Blöcke vor dem Wegtransport



Sicherung der Blöcke



Blick auf die fertige Deckenöffnung